

SKOS - WIDOK Z GÓRY




TABELA ZESTAWIENIA STALI - SKOSY ORAZ PŁYTA ZESPALAJĄCA /SPADKOWA/.

STAL ŻEBROWANA 34GS - NR. 14
STAL ŻEBROWANA 18G2 - NR. 13,15,
STAL GŁADKA S13SX-b - NR. 16.
BETON C25/30

Nr. zbrojenia stal	Średnica pręta mm	Łączna długość prętów m	Ciężar 1mb stali kg	Ciężar ogółem kg
13	10	45	0,617	28
14	14	65	1,208	79
15	10	262	0,617	162
16	10	8	0,617	5
Razem				274 kg

inż. BOGDAN PRZYBYCIEŃ
upr. projektant i kier. bud. w specj.
konstr.-inż. drog 5 ust. 1, § 7 i § 13
ust. 1 pkt 3 b
97-400 Belchatów
os. Dolnośląskie 341 m.135, tel.. 82-13-1

INWESTOR	GMINA ZELÓW	
OBIEKT	P.T. BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁONIA OSTOJA GMINA ZELÓW DZ. NR. 179 OBRĘB 24 OSTOJA	NR
Adres		6
PRZEDMIOT	ZBROJENIE SKOSÓW ORAZ PŁYTY ZESPALAJĄCEJ - SPADKOWEJ PRZEPUSTU	SKALA 1 : 25
PROJEKTANT	inż. Bogdan Przybycień - uprawn. projekt. Nr UAN - IV - 10220 - 145/81	Data 08.2002 Podpis