


PRZEKRÓJ B-B - STAN PROJEKTOWANY



P1	
plytki	2cm
wylewka betonowa	5cm
styropian	10cm
izolacja	-
plyta betonowa	10cm
podsyпка płaskowa zagęszczona 30cm	
Is=0,97	
grunt rodzimy niewysadzinowy	

D1	
blachodachówka	-
łaty 4x5	4cm
kontrłaty 2,5x5	2,5cm
membrana dachowa	-
krokwie	14cm
węta mineralna (ułożona między krokwiami)	20cm
paroizolacja	-

P2	
plytki	2cm
wylewka betonowa	5cm
styropian	5cm
plyta żelbetowa	16cm
tynk gipsowy	2cm

S1	
tynk gipsowy	2cm
puształ	25cm
styropian	15cm
tynk silikatowy cienkowarstwowy	2cm

P3	
plyta żelbetowa	20cm

INWESTYCA: Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałewicach o klatkę schodową wraz z szybem windowym.
Dz. nr ew. 1, obręb Wałewice, gm. Żelów

INWESTOR: Gmina Żelów
ul. Żeromskiego 28
97-425 Żelów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I NADZORU

PROJEKT

„JUKON PROJEKT”

97-400 Bełchatów ul. Lipowa 96A, tel: 530-480-545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. MAŁGORZATA SUCHORSKA	41/R-156/L.OJA/08	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. ANNA BACZMAGA	27/L.OOKK/2012	
PROJEKTANT:	mgr inż. JAROSŁAW JURCZAK	LOD/0153/P.OOKK/04	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. DARIUSZ KUKAWSKI	LOD/0143/P.OOKK/04	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	mgr inż. TOMASZ SZWIED		
ASYSTENT PROJEKTANTA:	inż. PRZEMYSŁAW GRZYBEK		

FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	DATA:	listopad 2015
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	SKALA:	1:50
TREŚĆ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ B-B - STAN PROJEKTOWANY	NR.RYS.:	B.04
		INDEX:	-