

Przedmiar robót

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM - SIŁOWNIA, STREFA RELAKSU

Budowa: **Siłownia + strefa relaksu**

Obiekt lub rodzaj robót: **BRANŻA INŻYNIERYJNA**

Lokalizacja: **Działka Nr 648 obręb 22 Kolonia Łobudzice gm. Zelów**

Kod CPV: **45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych**

Inwestor: **Gmina Zelów 97-425 Zelów ul. Żeromskiego 23**

Wykonawca: **Wybrany w procedurze przetargowej**

Wartość kosztorysu: **zł**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu na dz. nr ewid. 648 obręb 22 Kolonia Łobudzice z uwzględnieniem istniejących elementów zagospodarowania działki tj. zieleni wysoka, uzbrojenie terenu, placu zabaw. Obiekt będzie wyposażony w urządzenia siłowni zewnętrznej jak również elementy małej architektury służące rekreacji.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM - SIŁOWNIA, STREFA RELAKSU		
1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNRW 2-01 115/1	Pomiary przy wykopach pod nawierzchnię z kostki, teren równinny i nizinny		
	Wyliczenie ilości robót:			
	- wg Projektu Budowlanego	1,50*0,15	0,225000	
	RAZEM:		0,225000	m3
				~0,23
2	KNRW 2-01 118/2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przerzutem humusu z darnią - pod nawierzchnię z kostki betonowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
	- wg Projektu Budowlanego	1,50	1,500000	
	RAZEM:		1,500000	m2
				~1,50
3	KNRW 4-01 109/1	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1 km, grunt kategorii I-II - ziemia urodzajna z korytowania	m3	0,23
4	KNRW 4-01 109/4	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km Krotność=9	m3	0,23
2	Element	ROBOTY ODTWORZENIOWE		
5	KNRW 2-01 510/1	Humusowanie skarp, z obsianiem, grubość humusu 5 cm - uzupełnienia		
	Wyliczenie ilości robót:			
	- obszar ABCDE	203,00	203,000000	
	potrącenia: istniejąca nawierzchnia z kostki	-35,00	-35,000000	
	potrącenia: nowa nawierzchnia z kostki	-1,50	-1,500000	
	RAZEM:		166,500000	m2
				~166,50
3	Element	ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ		
6	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia - ORBITREK	kpl	1,00
7	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia - WIOŚLARZ	kpl	1,00
8	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia - REGULAMIN NA METALOWEJ NODZE (TABLICA INFORMACYJNA)	kpl	1,00
9	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia - ŁAWKA	kpl	4,00
10	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia - ZESTAW DO GRY W WARCABY (SZACHY)	kpl	1,00
11	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia - FITNESS ROWEREK	kpl	1,00
12	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia - ZESTAW TAI CHI (koło duże + 2 koła małe) (seniorzy)	kpl	1,00
13	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia - ŁAWKA Z ROWERKIEM	kpl	1,00
14	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia - STOJAK NA 4 + 4 ROWERY	kpl	1,00
15	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia - ZESTAW DO GRY W CHIŃCZYKA (stół + 4 siedziska)	kpl	1,00
16	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia - ZESTAW WCIĄG GÓRNY I WYCISKANIE SIEDZĄC	kpl	1,00
17	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia - ZESTAW TWISTER I WAHADŁO	kpl	1,00
18	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia - KOSZ NA ŚMIECI Z DASZKIEM	kpl	2,00

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
2.	Robocizna razem	r-g	33,98999		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			33,98999		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Nasiona traw	kg	1,998		
2.	Ziemia urodzajna (humus)	m3	8,658		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,2208		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			0,2208		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartości bezpośrednie			U, Dodatki	Wartość z narzutami	% wart. koszt.
		R	M	S			
	OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM - SIŁOWNIA, STREFA RELAKSU						
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (1 - 4)						
2	ROBOTY ODTWORZENIOWE (5)						
3	ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ (6 - 18)						
	Suma elementów kosztorysu						
	Razem OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM - SIŁOWNIA, STREFA RELAKSU netto						