Budynek nr. 1



URZĄDZENIE	ILOŚĆ [szt.]
Grzejniki	13
Oprawy oświetleniowe + 3 żarówki na suficie	10
Alarm	1
Gaśnica	1
Skrzynki elektryczne	2
Gniazdka zwykłe	10
Gniazda siłowe	1
RAZEM:	38
Rury spustowe PCV dł. 2,70 mb	1
Rynny stalowe dł. 25,20 mb	1
Parapety wewnętrzne plastikowe	6
Parapety zewnętrzne stalowe	6
RAZEM:	14

SYMBOL	WYMIAR [cm]	ILOŚĆ [szt.]
O1 (okno PCV)	100x120	6
O2 (okno PCV)	160x90	1
O3 (otwór drewniany)	60x60	1
	RAZEM:	8
D1 (drzwi stalowe)	80x200	1
D2 (drzwi drewniane)	85x200	1
D3 (drzwi drewniane)	210x200	1
	RAZEM:	3

Ściana zewnetrzna S1	*tynk cem.-wap. - 1,5cm cegła pełna - 25cm styropian - 3cm tynk cem.-wap. - 0,5cm*
Ściana wewnętrzna S2	*tynk cem.-wap. - 2,0cm cegła pełna - 25cm tynk cem.-wap. - 2,0cm*
Ściana zewnętrzna S3	*tynk cem.-wap. - 0,5cm styropian - 3cm cegła pełna - 25cm tynk cem.-wap. - 1,5cm*

Lp.	*nazwa pomieszczenia*	*pow. [m²]*
1	*BIBLIOTEKA 1*	*35,90m²*
2	*BIBLIOTEKA 2*	*38,19m²*
3	*POM. GOSPODAR.1*	*11,37m²*
4	*GARAŻ*	*12,79m²*
5	*POM. GOSPODAR. 2*	*7,49m²*
	RAZEM	*340,87m²*

INWESTYCJA:
Rozbiórka trzech budynków i wiaty zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie ul. Kilińskiego nr 40 wraz z remontem fragmentu wodociągu zasilającego budynek główny zespołu Szkół

INWESTOR:
Gmina Zelów
97-425 Zelów, ul. Żeromskiego 23

KONSTRUKCJA:
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I NADZORU
„JUKON PROJEKT"
97-400 Bełchatów ul. Lipowa 96A, tel/fax: 44/712-90-66, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. JAROSŁAW JURCZAK	LOD/0153/POOK/04	

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

DATA:
sierpień 2012

TREŚĆ RYSUNKU:
BUDYNEK NR 1: RZUT PARTERU
INWENTARYZACJA

SKALA:
1:50

NR.RYS.: **P.08**

INDEX: -