

PODŁOGA 1
wykładzina obiektywna, wiekowej klasa 34 ~ 0,5cm
grunt wg zaleceń producenta
jastych cement zbroj. siatką ~ 7,5cm
folia PE z wywinięciem min.0,2mm
styropian EPS 100-038 ~ 1x10cm
hydroizolacja 1x folia PE
płyta betonowa C12/15 ~ 10,0cm
2wł grudy zagęszczony mechanicznie ~ 15cm
piasek zagęszczony warstwami ~ 10cm

PODŁOGA 2
płytki ceramiczne 1,5cm
klej wysoko elastyczny wg zaleceń producenta
grunt wg zaleceń producenta
jastych cement zbroj. siatką ~ 6,5cm
folia PE z wywinięciem min.0,2mm
styropian EPS 100-038 ~ 1x10cm
hydroizolacja 1x folia PE
płyta betonowa C12/15 ~ 10,0cm
2wł grudy zagęszczony mechanicznie ~ 15cm
piasek zagęszczony warstwami ~ 10cm

PODŁOGA 4
nawierzchnia sportowa ~ 8mm
podłoga sportowa na legarach ~ 8,0cm
folia PE
grunt wg zaleceń producenta
jastych cement zbroj. siatką ~ 8,0cm
folia PE z wywinięciem min.0,2mm
styropian EPS 100-038 ~ 1x10cm
hydroizolacja 1x folia PE
płyta betonowa C12/15 ~ 10,0cm
2wł grudy zagęszczony mechanicznie ~ 15cm
piasek zagęszczony warstwami ~ 10cm

UWAGI:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH, RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY.
3. WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ Z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI I POD STAŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
4. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG SYSTEMU I ZALECEŃ WYBRANEGO PRODUCENTA.
5. OPISY TECHNICZNE, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - USTAWA Z 4 LUTEGO 1994r. (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904)

INWESTYCJA:
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem.
Dz. nr 197, obręb 6, ul. Kościuszki 40/42, miasto Zelów

INWESTOR:
GMINA ZELÓW
ul. Żeromskiego 23
97-425 Zelów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I NADZORU
„JUKON PROJEKT"
97-400 Bełchatów ul. Lipowa 96A, tel/fax: 44/712-90-66, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. arch. MAŁGORZATA SUCHORSKA	41/R-156/ŁOIA/08	
PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. ANNA BACZMAGA	27/LOOKK/2012	
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. arch. MARCIN JANECKI		

FAZA:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	DATA:	maj 2015
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	SKALA:	1:50
TREŚĆ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ III - III	NR.RYS.:	A 7
		INDEX:	-