

SC1 – ściana zewnętrzna	SC2 – ściana wew. nośna	SC3 – ściana wew. nośna	SC4 – ściana wew. działowa	SC5 – ściana wew. działowa
tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm cegła ceramiczna pełna gr. 25,0 cm styropian klasy EPS 031 gr. 15,0 cm tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm farba emulsyjna	tynk cem.-wap. 1,5cm cegła silikatowa gr. 25cm tynk cem.-wap. 1,5cm	tynk cem.-wap. 1,5cm płyta OSB typu 3 gr. 2cm tynk cem.-wap. 1,5cm	tynk cem.-wap. 1,5cm płyta OSB typu 3 gr. 2cm tynk cem.-wap. 1,5cm	płyta gipsowo-kartonowa gr. 1,5 cm płyta OSB typu 3 gr. 2cm płyta G-K 1,5cm na profilach stalowych wełna mineralna gr. 5cm płyta gipsowo-kartonowa gr. 1,5 cm

1.1	WIATROLAP	
6,67m²	WYŁĄCZONA KL. 34	
1.2	KOMUNIKACJA	
136,0m²	WYŁĄCZONA KL. 34	
1.3	SZATNIE	
42,46m²	WYŁĄCZONA KL. 34	
1.4	POMIESZCZENIE PRZEMIAN OSÓB DOROS. I DZIECI	
14,00m²	gres	
1.5	STOŁÓWKA	
68,14m²	gres	
1.6	SZATNIA	
8,16m²	WYŁĄCZONA KL. 34	
1.7	TOALETA	
6,63m²	gres	
1.8	SALA DYDAKTYCZNA	
52,77m²	WYŁĄCZONA KL. 34	
1.9	BIBLIOTEKA/CZYTELNIA	
52,16m²	WYŁĄCZONA KL. 34	
1.10	PRZEDSIONEK MĘSKI	
2,90m²	gres	
1.11	TOALETA MĘSKA	
6,10m²	gres	
1.12	PRZEDSIONEK DAMSKI	
2,90m²	gres	
1.13	TOALETA DAMSKA	
6,10m²	gres	
1.14	WC NIEPEŁNOSPR	
4,15m²	gres	
1.15	SZATNIA 1	
11,75m²	WYŁĄCZONA KL. 34	
1.16	UMYWALNIA 1	
9,95m²	gres	
1.17	SZATNIA 2	
11,75m²	WYŁĄCZONA KL. 34	
1.18	UMYWALNIA 2	
9,95m²	gres	
1.19	PM. MAŁYCH/LAT-KI PIMIOT	
15,16m²	WYŁĄCZONA KL. 34	
1.20	MAGAZYN SALI GIMNAST.	
46,35m²	WYŁĄCZONA KL. 34	
1.21	SALA GIMNASTYCZNA	
659,2m²	HOLOGA SPORTOWA	

UWAGI:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH, WSZELKIE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SAMOWOLNYCH ZMIAN.
3. WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I Z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI I POD STAŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
4. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI SYSTEMU I ZALECEŃ WYBRANEGO PRODUCENTA.
5. DPISY TECHNICZNE, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - USTAWA Z 4 LUTEGO 1994r. (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904)

INWESTOR:	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem.
	Dz. nr 197, obręb 5, ul. Kościuszki 83/43, miasto Zelów
INWESTOR:	GMINA ZELÓW ul. Żeromskiego 23 97-425 Zelów
BIURO/ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I NADZORU PROJEKT JUKON PROJEKT 97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 56A, tel/fax. 44/772-80-66, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl
	IMIĘ I NAZWISKO: / STOPIEŃ UPRAWNIEŃ: / PODPIS:
	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. MAŁGORZATA SŁOWIŃSKA / UOP-2588/ZA/08 /
	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. ANNA BACZKOWSKA / ZT/LO/0439/12 /
	ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. arch. MARCIN JANECKI / /
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY / sierpień 2015
BRANŻA:	ARCHITEKTURA / SKALA: 1:50
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PRZYZIEMIA / ARKUSZ: W 1 / NR: -