



# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI



Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm, szara  
Podsypka cem.-piask. 1:3 - gr. 10cm

WARSTWA ŚCIERALNA ASFALTOBETON 0/12 mm GR. 4 CM  
WARSTWA WIAŻĄCA ASFALTOBETON 0/16 mm GR. 4 CM  
GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY KLINIEC DOLOMIT. 0/31,5 mm GR. 8 CM  
DOLNA WARSTWA PODBUDOWY TŁUCZEŃ DOLOMIT. 31,5/63 mm GR. 16 CM  
PODSYPKA PIASKOWA GR. 20 CM


## Szczegół krawężnika skala 1:20



KOSTKA BETON. GR. 6 CM SZARA  
PODSYPKA CEM. PIASK. 1:3 GR. 10 CM

inż. inż. WIEŚLAW PAŹGIER  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności architektury inżynierskiej  
w zakresie budownictwa drogowego  
Nr ewid. UAN 43388(38)89

## PRZEKRÓJ NORMALNY



inż. BOGDAN PRZYBYCIEŃ  
upr. projektant i kier. bud. w specj.  
konstr.-inz. dróg § 5 ust. 1, § 7 i § 13  
ust. 1 pkt 3 b  
97-400 Białystok  
os. Dolnośląskie 341 m.135, tel. 32-13-1

INWESTOR	GMINA ZELÓW	
OBIEKT	P.T. BUDOWLANO -WYKONAWCZY BUDOWA DRogi OSIEDLOWEJ ŁĄCZĄCEJ UL. WŁÓKIETKA Z UL. POZNAŃSKĄ ORAZ PRZEBUDOWA ODC. ULICY POZNAŃSKIEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ, SANITARNĄ I SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ W ZELOWIE	NR
BRANŻA	DROGOWA	3
PRZEDMIOT	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	SKALA
PROJEKTANT	inż. Bogdan Przybycień - uprawn. projekt. Nr UAN - IV - 10220 - 145/81	1:50
		Data
		05.2011