


PRZEKRÓJ A-A - STAN PROJEKTOWANY



S1

projektowany tynk akrylowy
projektowany styropian EPS 70 038 15cm
tynk cementowo-wapienny 2 cm
ściana z cegły pełnej 24-60cm
tynk cementowo-wapienny 2 cm

D1

projektowana 2 x papa zgrzewalna
projektowany styropian EPS 100 038 20cm
projektowana folia PE 0,3mm
konstrukcja stropodachu
tynk cementowo-wapienny 2cm

S2

tynk żywiczno-mineralny
polistyren ekstrudowany XPS 100 032 10cm
2 x izolacja bitumiczna wykonana na zimno
tynk cementowo-wapienny 2 cm
ściana z cegły pełnej 68cm
tynk cementowo-wapienny 2 cm

INWESTYCJA:

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Wygielzowie
dz.ew.nr 71/4, obr. 35 Wygielzów, gm. Żelów

INWESTOR:

Gmina Żelów
ul. Żeromskiego 23
97-425 Żelów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

JUKON
PROJEKT

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA
I NADZORU

„JUKON PROJEKT”

97-400 Bełchatów ul. Kaczyńskich 14, tel: 530-480-545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY:

IMIĘ I NAZWISKO:

PROJEKTANT:

mgr inż. JAROSŁAW JURCAK

NR UPRAWNIENI:

LOD/0153/POOK/04

PODPIS:

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

DATA:

luty 2019

BRANŻA:

ARCHITEKTOCZNICZNO-BUDOWLANA

SKALA:

1:100

TREŚĆ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ A-A - STAN PROJEKTOWANY

NR.RYS.:

B.04

INDEX:

.